

COMUNE DI ORISTANO Loc. Torregrande			OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE ALL'AREA EDIFICABILE			
COMPUTO PRELIMINARE			Progettista: arch. Aron Murgia			
N.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Strada provinciale n°2 (SpCat 2) Pista ciclabile e Marciapiede (Cat 6),				
1		Realizzazione di pista ciclabile in terra stabilizzata della larghezza netta di 2,50 m nel tratto della SP n°2 compreso tra l'intersezione con viale Stella Maris e la Piazza prospiciente il Pontile mediante scavo di sbancamento dell'area interessata per una profondità medi di 50 cm, la preparazione del piano di posa in tout-venant e la successiva formazione della pista in terra stabilizzata. Lunghezza 610 m.				
			corpo	1	€ 145.000,00	€ 145.000,00
2		Realizzazione di marciapiede nel tratto della SP n°2 compreso tra l'intersezione con viale Stella Maris e la Piazza prospiciente il Pontile mediante scavo di sbancamento dell'area interessata per una profondità media di 50 cm, la preparazione del piano di posa in tout-venant, la realizzazione di un sottofondo in calcestruzzo e rete elettrosaldata, la cordonata in cls e e la successiva pavimentazione in mattonelle. Lunghezza 610 m.				
			corpo	1	€ 70.000,00	€ 70.000,00
		Parcheggi, segnaletica, barriera sicurezza, manto stradale,cunetta, acque meteoriche (Cat 7)				
3		Sistemazione del tratto della SP n°2 compreso tra l'intersezione con viale Stella Maris e la Piazza prospiciente il Pontile consistente in: - realizzazione di un'area parcheggio lungo strada di 5,00 m di larghezza, mediante scavo di sbancamento e successiva fornitura e posa di sottofondazione stradale in tout-venant, binder e tappeto d'usura, per una lunghezza della strada interessata pari a 610 m. fornitura e posa di barriera stradale a fascia orizzontale di lamiera ondulata compreso la fondazione in calcestruzzo. Lunghezza 610 m - formazione e/o rimodellazione della cunetta bordostrada a sezione trapezoidale. - frasatura e rifacimento del tappeto d'usura. Lunghezza 610 m. larghezza 7,00 m - fornitura e posa di segnaletica stradale orizzontale e verticale a servizio del tratto di strada interessato				
			corpo	1	€ 210.000,00	€ 210.000,00
4		Rete di smaltimento delle acque meteoriche a servizio della SP n°2 compreso tra l'intersezione con viale Stella Maris e la Piazza prospiciente il Pontile mediante la fornitura e posa di tubazione principale in PVC DN 400, tubazione secondaria di convogliamento, caditoie e pozzetti di ispezione.				
			corpo	1	€ 60.000,00	€ 60.000,00
		Illuminazione pubblica				
5		Illuminazione della SP n°2 nel tratto compreso tra l'intersezione con viale Stella Maris e la Piazza prospiciente il Pontile mediante la fornitura e posa di corpi illuminanti su pali per tutti i 610,00 metri di lunghezza, compreso il regolatore del flusso luminoso e tutte le opere lungolinea quali cavidotti e pozzetti				

			corpo	1	€ 195.000,00	€ 195.000,00
		Sistemazione Strada sterrata da strada provinciale a foce				
6		Sistemazione della strada sterrata di accesso all'arenile mediante pulizia bordo strada e conferimento in discarica, risagomatura delle cunette, ricarica e sagomatura pendenze. Lunghezza pari a 2050 m.				
			corpo	1	€ 50.000,00	€ 50.000,00
		Sommano				€ 730.000,00
		Sistemazione Piazza antistante il pontile				
7		Cofinanziamento del progetto "Litus" mediante la Fornitura e posa in opera di lavori necessari per la sistemazione della piazza antistante il pontile con Demolizione manto bituminos e murature, scavo a larga sezione e sezione ristretta, conferimento a discarica; Vespaio in ghiaia basaltica, calcestruzzo per massetto carrabile, rete elettrosaldata maglia cm. 20x20; Pavimentazione di spazi esterni, veicolari, pedonali, in lastre di basalto; Messa a dimora di arbusti autoctoni, tamerici, manto erboso; Fornitura e Realizzazione di arredi urbani; Realizzazione area attrezzata alla balneazione, servizi, spogliatoi, docce, isola ecologica; Il tutto eseguito a regola d'arte in base ai progetti esecutivi concordati col Comune.				
			corpo	1	€ 200.000,00	€ 200.000,00
		Sommano				€ 200.000,00
		REVAMPING DEPURATORE				
8		Prima Linea (Cat 1) FORNITURA E POSA IN OPERA di opere civili, opere civili locali ed opere elettromeccaniche per linea n.1 e quanto occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.				
			corpo	1	€ 40.000,00	€ 40.000,00
9		Seconda Linea . Fornitura e posa in opera di opere civili, opere civili locali ed opere elettromeccaniche e quanto occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.				
			corpo	1	€ 280.000,00	€ 280.000,00
10		Fornitura e posa in opera di messa a norma di cabina elettrica del Depuratore, inclusa la sostituzione di impianti elettrici e quadri esistenti.				
			corpo	1	€ 55.000,00	€ 55.000,00
11		Fornitura di impianti elettrici generali del depuratore per ambedue le linee ESISTENTI.				
			corpo	1	€ 160.000,00	€ 160.000,00
		Sommano				€ 535.000,00

