


FASE 1  
scala 1:2000



FASE 2  
scala 1:2000



FASE 3  
scala 1:2000



FASE 4  
scala 1:2000



FASE 1 - ATTIVITA' PROPEDEUTICA

1.1 - Installazione Cantieri Base e Cantiere Operativo

1.2 - Individuazione sottoservizi

1.3 - Bonifica Ordigni Bellici

FASE 2

2.1 - Realizzazione Asse A con sistemazione provvisoria intersezione Asse A-via Laconi, Rotatoria A, Asse C, Rotatoria B

2.2 - Realizzazione viabilità provvisoria tra via Ozieri e Via Ghilarza con occupazione temporanea del terreno privato (FASE OPZIONALE)

2.3 - Soppressione PL di via Ozieri con deviazione del traffico verso il passaggio a livello di via Laconi e via Baracca

FASE 3 - SOPPRESSIONE P.L. VIA OZIERI

3.1 - Realizzazione sottovia e viabilità su via Ozieri (vedere elaborato 192018S01PDTSSP0001EF02)

3.2 - Realizzazione Asse B e relativa pisca ciclabile

3.3 - Soppressione PL di via Baracca e di via Laconi

FASE 4 - SOPPRESSIONE P.L. VIA LACONI E VIA BARACCA

4.1 - Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale, opere di finitura e sistemazioni superficiali

4.2 - Realizzazione sottopasso ciclo-pedonale su via Laconi (vedere elaborato 192018S01PDTSSP0001EF03)

KEYPLAN



COMMITTENTE:



IMPRESA REALIZZATRICE



PROGETTISTA



COLLABORATORI



PROGETTO DEFINITIVO

TITOLO PROGETTO  
*Realizzazione opere sostitutive per l'eliminazione dei passaggi a livello pubblici di stazione lungo la linea Cagliari - Golfo Aranci siti presso via Ozieri e via Laconi nel Comune di Oristano*

TITOLO ELABORATO  
**FASE DI REALIZZAZIONE  
FASI REALIZZATIVE OPERA**

PROGETTO/ANNO	SOTTOPR.	LIVELLO	NOME DOC.	PROGR. OP.	FASE FUNZ.	NUMERAZ.
192018	S01	PD	TSSP	01	01	EF01

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Prima emissione	G. Filippello	31/01/22	G. Filippello	31/01/22	G. Filippello	31/01/22	P. Petrella	31/01/22
B	Prima emissione	G. Filippello	01/04/22	G. Filippello	01/04/22	P. Petrella	01/04/22	P. Petrella	01/04/22

IL SOGGETTO TECNICO	VERIFICATO	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
S. O. INGEGNERIA						

POSIZIONE ARCHIVIO DI R.F.I.	LINEA	SEDE TECN.	NOME DOC.	NUMERAZ.
Verificato e trasmesso				