




Esempio tipologia di configurazione rotondai, cordolo triangolare non sormontabile, tappeto erboso pronto effetto, arbusti autoctoni e messa a dimora di Olea Europaea (olivastro), h 150-200 cm (n. 2 su corona giratoria e n. 1 su aiuola laterale)



Tipologia di configurazione illuminazione a LED del cordolo per segnalazione notturna della corona giratoria




Tipologia di configurazione delle pavimentazioni dei marciapiedi, autobloccanti con colorazioni delle terre



Nuova recinzione da realizzare uguale a quella esistente mediante realizzazione di fondazione e muretto fuori terra in c.a. con sovrastante rete in pannelli modulari in acciaio zincato a caldo elettrolitico precedentemente smontati e recuperati dal tratto di recinzione da demolire, con integrazione dei montanti di sostegno per il fissaggio al muretto. Compresa zincatura a caldo UNI ISO 1461.

Demolizione recinzione esistente con recupero dei pannelli modulari in acciaio zincato da impiegare per la realizzazione della nuova recinzione



LEGENDA	
	Marciapiede
	Pista ciclabile in sede propria a doppio senso di percorrenza
	Verde (previa demolizione pavimentazione e cordoli esistenti) tappeto erboso pronto e messa a dimora di arbusti autoctoni
	Cordonata prefabbricata in c/c
	Messa a dimora di piantagione di Quercus ilex, h=ml 4.0/4.5, circonferenza minima del fusto cm 15, misurata a m 1.30 dal colletto
	Recinzione da demolire
	Nuova recinzione
	Posa del nuovo cancello di ingresso
	Fabbricato da demolire



**COMUNE DI ORISTANO**  
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO - DIREZIONE LAVORI - MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI  
**"CIRCONVALLAZIONE COMUNE DI ORISTANO"**  
PROGETTO ESECUTIVO

**PROGETTO ESECUTIVO**

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROGETTISTI



**DOLMEN S.r.l.**  
Società di ingegneria  
(Capogruppo Mandatario)



**SAB S.r.l.**  
Società di ingegneria  
(Mandante)



Responsabile della progettazione  
**Ing. Luciano Biggio**  
(Direttore Tecnico della DOLMEN S.r.l.)

Collaboratori:  
Ing. Alessandro Corona  
Ing. Alessandro Mulas

ELABORATO: SISTEMAZIONI ESTERNE - VERDE E PAVIMENTAZIONI  
ROTONDAIA N. 4 VIA MOROSINI E BRETELLA TRATTO 3

Giugno 2017

CODICE: SE-04

SCALA: 1:200

COMUNE DI ORISTANO  
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO - DIREZIONE LAVORI - MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI  
PER LA REALIZZAZIONE DI "CIRCONVALLAZIONE COMUNE DI ORISTANO" - PROGETTO ESECUTIVO