


LEGENDA

■■■■■■■■■■ FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 110, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete.

■ POZZETTO RETTANGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d'aspezione per installazioni impiantistiche elettriche interrato, derivazioni, messa a terra, contenitore di apparecchiature, ispezioni dotato di sagomature concentriche pretranciate sulle pareti verticali con fondo asportabile, a tenuta stagna con grado di protezione IP67 dimensioni 30X30 cm, compreso di chiusino. Dato in opera compreso il sottofondo e il rifianco con calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo di cm 10.

Compresa la fornitura e posa in opera di blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione dimensioni m 1,00 X 1,00 X 1,00



COMUNE DI ORISTANO
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO - DIREZIONE LAVORI - MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI
PER LA REALIZZAZIONE DI
"CIRCONVALLAZIONE COMUNE DI ORISTANO"
PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO ESECUTIVO

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROGETTISTI



DOLMEN S.r.l.
Società di Ingegneria
(Capogruppo Mandatario)



SAB S.r.l.
Società di Ingegneria
(Mandante)



ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI
N. 2432 Del. Ing. LUCIANO BIGGIO

Responsabile della progettazione
Ing. Luciano Biggio
(Direttore Tecnico della DOLMEN S.r.l.)

Collaboratori:
Ing. Alessandro Corona
Ing. Alessandro Mulas

ELABORATO: PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAMENTO
PLANIMETRIA TRATTO 1

Giugno 2017

CODICE: IL-01 SCALA: 1:500

COMUNE DI ORISTANO
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO - DIREZIONE LAVORI - MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI
PER LA REALIZZAZIONE DI "CIRCONVALLAZIONE COMUNE DI ORISTANO" - PROGETTO ESECUTIVO